


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
WITACZA  
SKALA 1:50

A
Gonity bitumiczne
Deskowanie gr.22 mm
Krokwie 12cmx6cm



WYKAZ ZBROJENIA ORAZ BETONU FUNDAMENTÓW WITACZA					
Lp.	SYMBOL	LECZBA /szt./	WYMIARY PRĘŻA L,m	SIECIENICA mm	MASA PRĘŻA I MASY OGÓŁNEM kg
1	Nr I	68-68+18	154	Ø12	0,888 136,76
RB400W					
BETON			OGÓŁNEM kg		332,58
Słopa fundamentowa 3,5x1,0 x 2			B20 (C16/20) m³		3,6
Słopa fundamentowa 1,0x1,0 x 1			0,53		
OGÓŁNEM m			4,13		

BETON B20 (C16/20)  
KLASA EKSPLOYACJI XC2  
OTULINA 30 mm  
STAL A-III (RB 400 W)  
A-I (PB 240) -  
strzemiona

Obiekt i adres inwestycji:	Utworzenie Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki, na działkach nr: 27, 144/I, 145/I, położonych w obrębie geodezyjnym Łopatkki - Szczuplinki, gmina Książki.		
Inwestor i adres:	Gmina Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki		
Treść rysunku:	Przekrój konstrukcyjny - witacz		
Projektant architektura:	tech. Jerzy Tęcza upr. nr BP-RN-V/60/TO/81	Data:	Skala:
Projektant konstrukcje:	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. bud. nr KUP/0127/PWOK/09	01.2020	1:50
			Nr rysunku: 25