

Do wszystkich wykonawców
Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

I. Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców.

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 070415C i nr 070414C w miejscowości Łopatki od km 0+000 do km 2+375”

Gmina Książki informuje, że na adres: sekretariat@gminaksiążki.pl, oraz danuta.rychlik@gminaksiążki.pl w dniu 29.05.2020 roku wpłynęły od wykonawców pytania dot. w/w postępowania.

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

Pytanie 1

W SIWZ w rozdziale III Opisu przedmiotu zamówienia jest napisane, że najistotniejsze zmiany w sytuacyjnym ukształtowaniu układu drogowego to przebudowa poboczy gruntowych do szerokości 0,75 m umocnionych kruszywem. W przedmiarze w rozdziale 6 Pobocza gruntowe w pozycji 1 jest napisane – formowanie i zagęszczenie poboczy, grunt z korytowania i wykopów pod telekomunikację. Na przekroju konstrukcyjnym nr 4b jest pobocze gruntowe. Prosimy o jednoznaczne podanie konstrukcji poboczy oraz ewentualne poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź 1

Pobocza są gruntowe na szerokości 0,75 m.

Pytanie 2

Prosimy o podanie lokalizacji gdzie należy wywieźć grunt z wykopów.

Odpowiedź 2

Grunt z wykopów – do wbudowania w pobocza gruntowe. Urobek ze ścinki poboczy – decyzję o miejscu składowania podejmuje wykonawca.

Pytanie 3

Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych

Odpowiedź 3

Roboty ziemne polegają na:

- ścinie poboczy
- wykonaniu nasypu na poszerzeniu korony drogi
- wykonaniu koryta pod poszerzenia istniejącej podbudowy głębokości 20 cm.

Lokalizację i ilości podano w przedmiarze robót.

Tabeli robót ziemnych nie załączano.

Pytanie 4

Prosimy o wskazanie czyją własnością jest drewno z wycinki. Jeżeli Zamawiającego to prosimy o podanie lokalizacji wywozu.

Odpowiedź 4

Poprawiono przedmiar robót – nie obejmuje wycinki drzew a tylko usunięcie karpin.

Pytanie 5

Czy na warstwę podbudowy można zastosować gruz betonowy.

Odpowiedź 5

Nie należy wbudowywać w podbudowę gruzu betonowego.

Pytanie 6

Prosimy o podanie gwarancji jaką należy udzielić na oznakowanie poziome.

Odpowiedź 6

Gwarancja na oznakowanie poziome – tak jak na pozostałe roboty.

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji odcinka próbnego.

Odpowiedź 7

Zgodnie z zapisami SIWZ - Odcinek próbny zostanie wykonany w odległości do 6 km od odcinka głównego i pozostaje własnością gminy Książki

Pytanie 8

Prosimy o podanie parametrów bariery stalowej oraz zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego bariery.

Odpowiedź 8

Należy ustawić bariery stalowe energochłonne systemu N2-W3-B. Szczegóły konstrukcyjne montażu podaje producent.

WÓJT GMINY
mgr inż. Krzysztof Zieliński

