

RG. 271.7.2020

Do wszystkich wykonawców
Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców

I. Pytania i odpowiedzi na pytania wykonawców.

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i nr 070459C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 0+999”

Gmina Książki informuje, że na adres: danuta.rychlik@gminaksiążki.pl w dniu 28.10.2020 roku wpłynęły od wykonawców pytania dot. w/w postępowania.

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

Pytanie 1

Prosimy o odpowiedź czy drogę należy wykonać zgodnie z obecnie wyjeżdżonym przebiegiem drogi.

Odpowiedź 1

W nieznaczonej części przebieg drogi występuje w miejscu innym niż wyjeżdżony.

Pytanie 2

Prosimy o załączenie badań geotechnicznych.

Odpowiedź 2

Nie były wykonywane.

Pytanie 3

Prosimy o określenie czy zaprojektowany przebieg drogi mieści się w granicach pasa drogowego.

Odpowiedź 3

Tak

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami pod wszystkie elementy projektowanego układu drogowego.

Odpowiedź 4

Tak

Pytanie 5

Prosimy o określenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Prosimy również o podanie lokalizacji i powierzchni tych odcinków.

Odpowiedź 5

– wykonanie odcinka próbnego obejmuje wykonanie warstw zgodnie z rysunkiem przekrój konstrukcyjny Rys. Nr 2.2 (element załącznika Nr 8 do niniejszej specyfikacji).

Na odcinku próbnym o długości 250 m wykonać: warstwę odsączającą z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm podbudowę dolną z kruszywa kamiennego 31,5-63 gr. 15cm, podbudowę górną z kruszywa kamiennego 0-31,5 gr. 10 cm, skropienie emulsją asfaltową, warstwę wiążącą

min. bitumiczną gr. 5 cm, skropienie emulsją asfaltową warstwę ścieralną min. bitumiczną gr 4 cm. Na odcinku próbnym wykonać pobocze 2x0,75m dwustronnie z kruszywa łamanego 0-31,5 .

Odcinek próbny to przedłużenie odcinka drogi, która stanowi przedmiot zamówienia.

Pytanie 6

W przedmiarze brak jest pozycji dotyczących wykonania pobocza – warstwa odsączająca gr. 15 cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 6

Pobocze jest ujęte w poz. 20 i 21 przedmiaru

Pytanie 7

Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia krawędzi asfaltem.

Odpowiedź 7

Nie

Pytanie 8

Nawiązując do przedmiaru – pozycja 4 d.1.3 Oczyszczenie rowów z namułu grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu – ilość 40 m, prosimy o określenie czy ilość określona w przedmiarze jest wystarczająca. Jeżeli nie, to prosimy o weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź 8

Ilość określona w przedmiarze jest wystarczająca.

Pytanie 9

Zgodnie z opisem technicznym oraz PZT do wykonania jest oczyszczenie istniejących przepustów w km ok. 0+370 oraz ok 0+980, natomiast w przedmiarze mowa jest o przebudowie tych przepustów. Prosimy o określenie zakresu prac jaki należy wykonać.

Odpowiedź 9

Prace wykonać zgodnie z przedmiarem

Pytanie 10

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać warstwę odsączającą na jezdni gr. 10 cm, natomiast na przekroju normalnym jest mowa o grubości 15 cm. Prosimy o określenie grubości warstwy odsączającej oraz weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź 10

Warstwa odsączająca powinna mieć gr. 15 cm

Pytanie 11

Zgodnie z uwagą na przekrojach normalnych należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 warstwą stabilizacji $R_m=2,5$ MPa dla jezdni oraz $R_m=1,5$ MPa dla chodników. Prosimy o jednoznaczne wskazanie powierzchni oraz lokalizacji wzmocnienia podłoża gruntem stabilizowanym cementem. Prosimy również o wskazanie grubości warstw.

Odpowiedź 11

Należy wykonać zgodnie z opisem.

Pytanie 12

Prosimy o określenie grubości warstwy wiążącej – w przedmiarze podano gr. 4 cm, natomiast na przekroju normalnych – 5 cm.

Odpowiedź 12

Grubość warstwy wiążącej 5 cm.

Pytanie 13

Prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych.

Odpowiedź 13

Przekroje poprzeczne znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące dla wykonawców przy