


RZUT PRZYZIEMIA
TECHNOLOGIA
SKALA 1:100



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Wykaz pomieszczeń przyziemia: | |
| świetlica: | |
| 1. Wiatrołap z komunikacją | - 22,61 m ² |
| 2. Świetlica | - 194,58 m ² |
| 3. Komunikacja | - 2,66 m ² |
| 4. Magazyn na opakowania transportowe | - 2,83 m ² |
| 5. Przedśionek | - 7,16 m ² |
| 6. Pom. KGW | - 34,59 m ² |
| 7. Zmywalnia naczyń | - 7,14 m ² |
| 8. Magazyn KGW | - 4,25 m ² |
| 9. Pom socjalne z szatnią | - 7,92 m ² |
| 10. WC | - 2,55 m ² |
| 11. WC męskie | - 15,65 m ² |
| 12. WC damskie | - 11,00 m ² |
| 13. WC niepełnosprawnych | - 6,06 m ² |
| 14. Pom. porządkowe | - 2,21 m ² |
| Suma | - 321,21 m² |
| straż pożarna: | |
| 15. Holl z punktem alarmowym | - 14,39 m ² |
| 16. Garaż straży | - 245,56 m ² |
| 17. Warsztat | - 10,92 m ² |
| 18. Magazyn sprzętu pomocniczego | - 10,92 m ² |
| 19. Magazyn materiałów pędnych | - 10,92 m ² |
| 20. Szatnia | - 16,69 m ² |
| 21. Umywalnia z prysznicem | - 7,31 m ² |
| 22. WC | - 4,88 m ² |
| 23. Pom. porządkowe | - 2,20 m ² |
| 24. Kotłownia | - 10,71 m ² |
| 25. Pom. strażaków | - 14,60 m ² |
| Suma | - 349,10 m² |
| Suma ogółem | - 670,31 m² |

LEGENDA

GAS

inst. gazu

nawiew do kotłowni

wywiew z kotłowni

Przed montażem kotła zwrócić uwagę na maksymalną długość przewodu powietrzno-spalinowego.
Przed każdym urządzeniem gazowym zamontować kurek odcinający dopływ gazu.
Przejście PE/stal zamontowane w odległości minimum 50 cm od ściany zewnętrznej budynku.
Zabrania się prowadzenia instalacji wykonanej z miedzi w gruncie oraz po zewnętrznej stronie budynku.
Wszystkie przejścia instalacji gazowej przez ściany wykonać w stalowych rurach osłonowych.
Minimalna wysokość pomieszczeń z urządzeniami gazowymi wynosi 2,20 m.
Zapewnić dopływ wentylacyjnego powietrza kompensacyjnego.

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|----|
| Obiekt i adres inwestycji: | Budowa remizy strażackiej wraz ze świetlicą w Książkach. działka nr 280/5, miejscowość Książki gmina Książki, obręb Książki. | | |
| Investor i adres: | Gmina Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki | | |
| Treść rysunku: | Instalacja gazowa - rzut | | |
| Projektant instalacje sanitarne: | mgr inż. Kamila Majewska upr. nr KUP/0104/PBS/19 | Data: | |
| Sprawdzający instalacje sanitarne: | mgr inż. Leszek Kruszyk upr. nr KUP/0150/POOS/09 | Skala: | |
| | | Nr rysunku: | 11 |