

Szczegół wykończenia ścian tynkiem żywicznym



- (A) Tynk żywiczny szer.40 cm + 40 cm + 30 cm
- (B) Farba lateksowa kol. szer.10 cm +10 cm
- (C) Narożnik 40x40x120 stal nierdzewna
- (D) Cokół o h = 10 cm z wyobleniem fi 6 cm z wykładziny linoleum

Podział witryny z oknem uchylnym nr 2, 3, 4



Zestaw stolarki okiennej i drzwiowej
- drzwi higieniczne do obiektów użyteczności publicznej - oscieżnica dwustronna
wys. otworów 210 cm dla każdych drzwi
szer. zgodnie z rzutem ścian działowych

(D1) Witryna drzwiowa aluminiowa 266 cm x 287 cm zewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi, przeszklona 150 x 200 cm (90x200 skrzydło główne) szt.1

(D2) Witryna drzwiowa aluminiowa 266 cm x 287 cm wewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi, przeszklona 150 x 200 cm (90x200 skrzydło główne) szt.1

(D3) Witryna drzwiowa aluminiowa 266 cm x 287 cm wewnętrzna z drzwiami dwuskrzydłowymi, przeszklona 150 x 200 cm (90x200 skrzydło główne) szt.1

(D4) Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone z szybą bezpieczną P2-150 x 207 cm (90x207 skrzydło główne) szt.5

(D5) Drzwi wewnętrzne pełne higieniczne do obiektów użyteczności publicznej z podwyższoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. 90 x 200 cm szt.11

(D6) Drzwi wewnętrzne pełne higieniczne do obiektów użyteczności publicznej z podwyższoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne z podcięciem 90 x 200 cm szt.7

(D7) Drzwi wewnętrzne pełne higieniczne do obiektów użyteczności publicznej z podwyższoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, z podcięciem 80 x 200 cm szt.6

(O1) Witryna okienna z oknem - cztery segmenty 244 x 204 cm - szyba bezpieczna od wewnątrz, od zewnątrz szyba szroniona - dolne dwa segmenty uchylne

(O2) Witryna okienna dwusegmentowa z oknem w górnej części 206 x 271 cm - szyba bezpieczna od strony sali, szt.3

(O3) Witryna okienna dwusegmentowa z oknem w górnej części 188 x 271 cm - szyba bezpieczna od strony sali, szt.2

(O4) Witryna okienna dwusegmentowa z oknem w górnej części 196 x 271 cm - szyba bezpieczna od strony sali, szt.1

(O5) Witryna okienna ośmiosegmentowa 557 x 230 cm - szyba bezpieczna od wewnątrz, - dolne dwa segmenty uchylne sterowane mechanizmem ręcznym, szt.2

(O6) Witryna okienna ośmiosegmentowa 557 x 230 cm - szyba bezpieczna od wewnątrz, szt.3

(O7) Witryna okienna fasadowa szesnasto segmentowa 557 x 465 cm - szyba bezpieczna od wewnątrz, od zewnątrz szyba szroniona - dolne dwa segmenty uchylne sterowane mechanizmem ręcznym, szt.2

(O8) Witryna okienna fasadowa szesnasto segmentowa 557 x 465 cm - szyba bezpieczna od wewnątrz, od zewnątrz szyba szroniona - szt.3

Uwagi:
Podział konstrukcyjny okien winien być zbieżny z oknami istniejącymi



Legenda:
Sc -Regał na środki czystosci
M -Misa z króćcem
K - Kratka ściekowa
B - Brodzik narożny
Króćce z zimną i ciepła wodą
Su Ławka z wieszakiem i półką na buty
Wieszak na ubrania
Narożnik z kątownika aluminiowego 50x50 L = 1,4 m

RZUT PRZYZIEMIA TECHNOLOGIA SKALA 1:100

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła

Wykaz pomieszczeń przyziemia wchodzące w skład kompleksu hali sportowej:

1. Komunikacja	- 112,84 m²
2. Sala sportowa duża	- 535,38 m²
3. Sala sportowa mała	- 110,59 m²
4. Sala treningów fitness	- 43,02 m²
5. Wiatrołap I	- 4,52 m²
6. Wiatrołap II	- 8,43 m²
7. WC chłopców ogólnodostępne	- 5,60 m²
8. Przedsionek I	- 3,80 m²
9. Szatnia chłopców I	- 11,78 m²
10. Umywalnia chłopców I	- 5,22 m²
11. Pom. prysznicow I dla chłopców	- 9,14 m²
12. Przedsionek II	- 3,80 m²
13. Szatnia chłopców II	- 11,02 m²
14. Umywalnia chłopców II	- 4,89 m²
15. Pom. prysznicow II dla chłopców	- 9,14 m²
16. WC dziewcząt i niepełnosprawnych ogólnodostępne	- 5,78 m²
17. Przedsionek III	- 3,83 m²
18. Szatnia dziewcząt I	- 11,95 m²
19. Umywalnia dziewcząt I	- 5,30 m²
20. Pom. prysznicow I dla dziewcząt	- 9,19 m²
21. Przedsionek IV	- 3,83 m²
22. Szatnia dziewcząt II	- 11,06 m²
23. Umywalnia dziewcząt II	- 4,91 m²
24. Pom. prysznicow II dla dziewcząt	- 9,16 m²
25. Pokój trenera	- 17,17 m²
26. WC z prysznicem dla trenera	- 6,82 m²
27. Pom. porządkowe	- 2,49 m²
28. Magazyn sprzętu sportowego	- 23,54 m²
Suma ogółem	**- 994,20 m²**

Obiekt i adres inwestycji	**Przebudowa sali sportowej w Książkach, działka nr 277/3, miejscowość Książki gmina Książki.**			
Inwestor i adres	**Gmina Książki ul. Bankowa 4, 87-222 Książki**			
Temat rysunku	**Rzut przyziemia, technologia**			
Projektant konstrukcji	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. bud. nr KUP/0123/PWOK/09	Data	Skala	Nr rysunku
		03.2020	**1:100**	**3**