


PRZEMKROJ  
SŁUPÓW  
POZ. 7.3  
SKALA 1:20

BETON B25 (C20/25)  
KLASA EKSPOZYCJI XC2  
OTULINA 30 mm  
STAL A-III (RB 500 W)  
A-I (PB 240) -  
strzemiona

Słup Poz. 7.3.  
szt.2

Skala 1:20



WYKAZ ZBROJENIA ORAZ BETONU SŁUPÓW POZ. 7.1 DO 7.3						
Lp.	SYMBOL	LICZBA /szt./	WYMIARY PRĘTA L/m/	ŚREDNICA /mm/	MASA PRĘTA /kg/m	MASA OGÓŁEM /kg/
1	Nr 1 a PB 240	311	0,84	Ø6	0,222	58,00
2	Nr 2a PB 240	44	1,08	Ø6	0,222	10,55
Słupy ogółem					Ø6	68,55
3	RB500W	-	446	Ø12	0,888	396,05
BETON			B25 (C20/25) m <sup>3</sup>			
Słupy ogółem 7.1, 7.2			6,22			
7.3			1,0			
OGÓŁEM m <sup>3</sup>			7,22			

Objekt i adres inwestycji:		Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich, Łopatki Polskie, gm. Książki, działka nr 144/1, obręb nr 0007 Szczuplinki.	
Tytuł projektu:		Przekrój słupów Poz. 7.3	
Projektant architektura:		Inne i nazwisko, nr uprawnień budowlanych:	
Projektant konstrukcje:		mgr inż. Radosław Roszkowski upr. nr KUP/0127/PWOK/09	
Skala:		Data opracowania:	
		08.11.2022 r.	
1:20		Nr rysunku:	
		5	