


PRZEMKÓJ
KONSTRUKCYJNY
PLACU POSTOJOWEGO I WJAZDU
SKALA 1:20



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

8 cm kostka betonowa brukowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
15 cm warstwa odsączająca z piasku

Obiekt i adres inwestycji:	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich, Łopatki Polskie, gm. Książki, działka nr 144/1, obręb nr 0007 Szczuplinki.		
----------------------------	---	--	--

Treść rysunku:	Przekrój wjazdu		
----------------	-----------------	--	--

Projektant architektura:	Imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant konstrukcje:	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. nr KUP/0127/PWOK/09		08.11.2022 r.

Skala:		Nr rysunku:
1:20		20