

# RZUT PRZYZIEMIA TECHNOLOGIA SKALA 1:100

## Wykaz pomieszczeń przyziemia:

### świetlica:


1. Wiatrołap	- 3,84 m <sup>2</sup>
2. Komunikacja	- 15,25 m <sup>2</sup>
3. Świetlica	- 97,73 m <sup>2</sup>
4. Pom. KGW	- 18,44 m <sup>2</sup>
5. Pom. podgrzewania posiłków	- 23,74 m <sup>2</sup>
6. WC damskie i niepełnosprawnych	- 5,50 m <sup>2</sup>
7. WC męskie	- 6,63 m <sup>2</sup>
8. Korytarz	- 2,97 m <sup>2</sup>
9. Magazyn na opakowania transportowe	- 4,67 m <sup>2</sup>
10. Pom. porządkowe i techniczne	- 3,50 m <sup>2</sup>
<b>Suma ogółem</b>	<b>- 182,27 m<sup>2</sup></b>

do proj. studni i dalej do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur z PVC odpornego na wysokie temperatury. Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z normą PN-92/B-01707):

• umywalka	PVCØ50mm
• zlewozmywak	PVCØ50mm
• miska ustępowa	PVCØ110mm
• wpust	PVCØ50/110mm
• pisuar	PVCØ50mm

Podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy prowadzić w ścianach lub posadzkach. Minimalny spadek podejścia wynosi 2%



proj. pion kanalizacji sanitarnej wyposażony w rewizję kanalizacyjną przy wejściu w poziom, zakończony rurą wywiewną

kanalizacja sanitarna

PVC Ø75, i=2% rodzaj rury, średnica, spadek

Piony z PVC wyprowadzone nad dach i zakończone wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizję. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego powinien być zaopatrzony w zamknięcie wodne - syfon.

Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykonać z przewodów PVC-U, klasy "S" o jednolitej strukturze ścianki, przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej.

Objekt i adres inwestycji:	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopatkach Polskich, miejscowość Łopatki Polskie, gm. Książki, działka nr 144/1, obręb 0007 Szczuplinki.		
Treść rysunku:	<b>Instalacja kanalizacji sanitarnej</b>		
Projektant instalacji sanitarnej:	mgr inż. Kamila Majewska upr. bud. nr KUP/0104/PBS/19	Podpis:	Data opracowania:
			<b>08.11.2022 r.</b>
		Skala:	Nr rysunku:
		<b>1:100</b>	<b>2</b>